

Produktionsanlage



Bösiger Gemüsekulturen in 4707 Niederbipp
Venlo-Gewächshausanlage, Total Grundfläche 34'928 m²

Etappe 1 Grabenacher 2010 Venloanlage 13- schiffig

Etappe 2 Grabenacher 2011 Venloanlage 15- schiffig mit Halle

- Dacheindeckung Venloanlage mit ESG Vetrasol 503 für mehr diffuses Licht
- Firstlüftung in 3-Scheibenlüftungsfenster rechts / links angeordnet
- Unterkonstruktion mit weisser Lackierung, Wände in Zweischeiben-Verglaung ausgeführt
- Arbeitshalle eingedeckt in Isolationsplatten 80 mm, Fenster in Isolierverglasung ausgeführt
- Arbeitshalle mit langen Lichtbändern und Dreh-/ Kippfenstern (getöntes IV-Glas)
- Doppel-Energieschirm-/ Schattieranlage in den Venlo-Produktionshäusern
- Fernwärme ab TELA mit Wärmespeicher Inhalt 2'267'000 Liter
- Kulturheizung mit Rohrbahn- und Vegetationsheizung
- Automatisches Ernte- und Transportsystem